



# FbE AB Zürchersmühle - Urnäsch

**Bauherr**

Appenzeller Bahnen

**Bauzeitraum**

14.04.2023 - 29.09.2023

**Projektdauer**

5.5 Monate

# Projektbeschreibung

Im Zusammenhang mit der Fahrbahnerneuerung der Appenzeller Bahnen, mussten diverse Arbeiten wie Neubau der Gleis Entwässerung, Fahrleitungsfundamenten, dem Bankett und der Böschungssicherung durchgeführt werden.

## Hauptmengen:

- Neubau der Gleis Entwässerung ca. 1300 m
- Einbau Geröllkorb ca. 1200 m
- Einbau von Sickergeröll ca. 1300 m<sup>3</sup>
- Einbau von Bahnschotter ca. 1000 t
- 1 Horizontalbohrung
- 6 Querungen
- Erstellung von Mast Fundamenten
- Bankettsicherung Typ Rügeli ca. 500 m
- Belagseinbau Bahnübergang und Installationsplatz ca. 130 t



**Michael Neff**  
Bauführer

+41 52 557 91 78  
m.neff@mueller-gleisbau.ch

